



OPSTART OG IDRIFTSÆTTELSE

Luft/vand anlæg < 2,5 kg

Opstart og idriftsættelse af luft/vand anlæg < 2,5 kg fyldning.

Ved opstarts-service bør montør/installatør deltage så gennemgang af anlæg samt parameter sætning udføres i fællesskab og i henhold til opgaven.

* Er dette ikke muligt, aftales dette med servicemontøren.

Forhold

Installatøren sørger for at varmepumpen er tilsluttet elforsyningen, og at installationen er påfyldt kølemiddel, trykprøvet og evakueret efter forskrifterne.

- Evakueringsrapport
- Trykprøvningsrapport
- Udluftning af radiator/gulvvarmekreds m.m.
- Såfremt der er mangler i forarbejdet fra installatørens side, vil dette blive faktureret, ud fra standard takst, hvis det er muligt for montøren/teknikeren at udbedre, ellers forbeholder vi os ret til at aftale en ny tid om opstart, når installatøren har færdiggjort installationen.

* Dette faktureres som et nyt opstartsbesøg

Andre services

Ønskes der før idriftsættelse yderligere services, kan dette aftales med montøren.

Indregulering

Kontrol af installation

Optimering af driftsindstillinger

Opstart og idriftsættelse

Kontrol af installation

Kontrol - Udluftning/påfyldning af anlæg

Idriftsættelse af anlæg

Dokumentation:

Servicemontøren fremsender efterfølgende rapport med relevante oplysninger og data i forbindelse med opstarten.

PRIS kr. inkl. moms

Pris forbehold - Service kun til brofaste forbindelser

Kontakt din lokale installatør for mere information.